

平成 29 年度	第 43 号	設 計 書				予算設計 実施設計 変更設計	伊勢広域環境組合
工事名称	可燃ごみ処理施設外壁等改修工事						
施行地	伊勢市西豊浜町地内清掃工場						
工 費	工事価格						
工 期	平成30年3月15日限り						
	課長	副参事	係長	検算	設計		
仕 様							
<p>本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書によるものとし、不明箇所は係員の指示により施工のこと。</p> <p>契約金額500万円以上の工事については、『CORINS』の登録対象となります。</p> <p>【 工 事 概 要 】</p> <p>外壁改修 一式</p> <p>屋根改修 一式</p>							
<p>※設計書および図面にメーカー及び品番等の記載がある場合については、すべて参考であり、同等品以上を使用すること。</p> <p>※契約金額3,000万円以上かつ契約工期150日以上工事については、工事履行状況報告書の提出が毎月必要となります。</p> <p>※工事用電力及び工事用水は、構内利用できるものとします。</p>							

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 8 %
工事費	1	式		

外壁改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		1	式			
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			
外部足場	枠組足場(手摺先行) GLより架設部分	1	式			
外部足場	枠組足場(手摺先行) 下屋より架設部分	1	式			
外部足場	南面GL+11,000より上部 幅500程度持出部分	1	式			
外部足場	荷揚ステージ 2か所	1	式			
安全手摺		1	式			
飛散防止養生	メッシュシート	1	式			
防雨・防臭養生	外壁撤去部分 ブルーシート	1	式			
荷揚・荷降し	クレーン損料	1	式			
既存外壁材撤去	石綿含有品	380	m ²			
既存笠木撤去		50.4	m			
防火サイディング	t=16 横張 塗装品	380	m ²			
アルミ笠木	t=1.0	50.4	m			
下部水切	カラーガルバリウム鋼板	48.4	m			
シーリング	一般部(ウレタン) 変成シリコン系(MS-2) 幅10以下	175	m			
外壁配管貫通処理	穴開け、シール処理	7	か所			
土台	STKR400 □-100×100×2.3	368	kg			
胴縁	SSC400 C-100×50×20×2.3	109	kg			
土台取付部材	クリップアンカー・ボルト・座金	1	式			

外壁改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
胴縁取付部材	THE-ス・ホルト	1	式			
工場加工費	錆び止め塗装共	1	式			
防災シート養生		1	式			
現場組立費		1	式			
発生材処分費	石綿含有品	1	式			
計						

屋根改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場	枠組足場(手摺先行) GLより架設部分	1	式			
外部足場	枠組足場(手摺先行) 下屋より架設部分	1	式			
安全手摺		1	式			
飛散防止養生	メッシュシート	1	式			
養生 (屋上防水改修)		1	式			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)		1	式			
荷揚・荷降し	クレーン損料	1	式			
水洗い		188	m ³			
タイトフレーム部ビース穴シ リンク*		1	式			
下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	188	m ²			
屋根折板天然AS系 塗料塗布		188	m ²			
既設面戸撤去		1	式			
軒先面戸		48.7	m			
笠木シリンク*	一般部(ワキシリンク*) 変成シリコン系(MS-2) 幅10~15以下	151	m			
笠木天端シリンク*	ブリッジ工法	7.8	m			
取合部シリンク*	一般部(ワキシリンク*) 変成シリコン系(MS-2) 幅15~20以下	69.5	m			
発生材処分費		1	式			
計						

共通仮設費

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事								
建築工事 その他工事								
建築工事 発生材処分費								
小計 (率対象)								
合計								

現場管理費

名称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	現場管理費 ⑥=①×④×⑤
建築物 改修工事						
建築物 その他工事						
建築物 発生材処分費						
小計 (率対象)						
合計						

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等 率④=②+③	前払金支割 合補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事							
建築工事 その他工事							
建築工事 発生材処分費							
合計 (率対象)							
端数調整							
総計							



位置図