

平成 30 年度	第 39 号	設 計 書				予算設計 実施設計 変更設計	伊勢広域環境組合
工事名称	可燃ごみ処理施設外壁改修工事						
施行地	伊勢市西豊浜町地内清掃工場						
工 費	工事価格						
工 期	120日間以内						
	課長	主幹	係長	検算	設計		
仕 様							
<p>本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書によるものとし、不明箇所は係員の指示により施工のこと。</p> <p>契約金額500万円以上の工事については、『CORINS』の登録対象となります。</p> <p>【 工 事 概 要 】</p> <p>外壁改修 一式</p> <p>屋根改修 一式</p>							
<p>※設計書および図面にメーカー及び品番等の記載がある場合については、すべて参考であり、同等品以上を使用すること。</p> <p>※契約金額3,000万円以上かつ契約工期150日以上工事については、工事履行状況報告書の提出が毎月必要となります。</p> <p>※工事用電力及び工事用水は、構内利用できるものとします。</p>							

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【仮設工事】						
養生	外壁・屋根改修	1	式			
整理清掃後片付け	外壁・屋根改修	1	式			
外部足場	枠組足場(手摺先行) 下屋より架設部分	1	式			
昇降足場	北面 GLより昇降	1	式			
昇降足場	南面 GLより昇降	1	式			
安全手摺		1	式			
荷取ステージ	北側 GLより枠組	1	式			
荷取ステージ	北側 既存折板屋根上	1	式			
荷取ステージ	南側 既存折板屋根上	1	式			
飛散防止養生	メッシュシート	1	式			
防雨・防臭養生	外壁撤去部分 ブルーシート	1	式			
小計						
【撤去工事】						
既存外壁材撤去	石綿含有品	495	m ²			
既存笠木撤去		125	m			
既存胴縁撤去	集積材	1	式			
既存ルーファン撤去		5	台			
撤去材運搬費		1	式			
処分費		1	式			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計						
【外壁工事】						
防火サイディング	t=16 横張 塗装品	495	m ²			
同上施工費	留付金具 通気金具共	495	m ²			
透湿防水シート張	クレーン操作室壁	163	m ²			
シーリング	一般部(ウレタン) 変成シリコン系(MS-2) 幅10以下	310	m			
下部水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.4	125	m			
小計						
【鉄骨工事】						
胴縁	SSC400 C-100×50×20×2.3	2,853	kg			
取付ボルト・ナット類	取付ビス共	1	式			
工場加工費	切断・穴あけ加工 副資材共	1	式			
現場施工費	副資材共	1	式			
小計						
【笠木工事】						
アルミ笠木	曲げ加工品	97.5	m			
アルミ笠木	既製品 シルバー W200	71.2	m			
アルミ笠木 (コーナー)	既製品 シルバー W200	5	か所			
高所作業車	22m ² 型	1	式			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根工事】						
カラーGL鋼板 折板本体	MSW-300折板 重ね式 カラー工法 働き300mm 山高173mm 厚み0.6mm	831	m ²			
カラーGL鋼板 水止面戸		75.5	m			
カラーGL鋼板 エプソン面戸		75.5	m			
カラーGL鋼板 ダブル面戸		75.5	m			
メッキタイトフレーム		378	m			
メッキ 中間折板ビス	@600以内	1	式			
カラーGL鋼板 水上水切	t=0.4 W400	75.5	m			
カラーGL鋼板 クレーン水切	t=0.4 W400	22	m			
カラーGL鋼板 屋根 捨笠木	t=0.4 W400 外壁取替部分	125	m			
カラーGL鋼板 屋根繋ぎ部水切エキ スパンション	L=11m	44	m			
カラーGL鋼板 ルーフファン穴塞ぎ及び 周辺水切		5	か所			
カラーGL鋼板 ルーフファン上部平板葺 き	下地共	5	か所			
カラーGL鋼板 高架水槽上部 平板葺き	下地共	1	か所			
取付副資材		1	式			
屋根材運搬費		1	式			
小計						
計						



位置図