

令和 3 年度	実施設計仕様書	決	業務課長	主幹	精査 (係長)	設計
		裁				
施行場所	伊勢市西豊浜町653番地 伊勢広域環境組合清掃工場 プラザ施設	設計	令和3年9月			
修繕名	リサイクルプラザ 空調設備修繕					
修繕概要	<p>空調設備修繕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 室外機修繕工事 ～1台 <p>本業務は別紙仕様書によるほか全国都市清掃会議共通仕様書によるものとする</p>					

設計金額	工事費 工事価格 消費税相当額 金 円
備考	

修繕費内訳書							(No. 1)
工種	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
リサイクルプラザ	空調設備修繕						
直接工事費	①材料費		式	1.0			第1号明細書参照
	②労務費		式	1.0			第2号明細書参照
	③計						
共通仮設費	④率による共通仮設費 (③×共通仮設率)		式	1.0			
	⑤積上げによる共通仮設費 (環境対策費)		式	1.0			
	⑥計		式	1.0			
⑦純工事費 (③+⑥)							
⑧現場管理費 (⑦×現場管理费率)			式	1.0			
⑨工事原価 (⑦+⑧)							
一般管理費	⑩率による一般管理費 (⑨×一般管理费率)		式	1.0			
	⑪積上げによる一般管理費 (宿泊費)		式	1.0			
	⑫計		式	1.0			
⑬工事価格 (⑨+⑫)							千円未満切捨て
⑭消費税相当額 (⑬×0.08)			式	1.0			
⑮工事費⑬+⑭							

第 1 号 明 細 書

(No. 1)

工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費	(空調設備修繕)	MITSUBISHI PUHY-J560BM-B1					
	スクロール圧縮機	HHV92FA1-J(MC-1)	台	1.0			別添図面 4/5参照
	〃	ZHC165TDA-J(MC-2)	台	1.0			〃
	ベルトヒーター	200V45W(CH11)	本	1.0			〃
	〃	200V45W(CH12)	本	1.0			〃
	防振ゴム	(MC-1)	個	4.0			〃
	〃	(MC-2)	個	4.0			〃
	リニア膨張弁	DKV-24	個	2.0			〃
	〃	SLEV	個	1.0			〃
	〃	LEV1	個	1.0			〃
	逆止弁		個	1.0			〃
	サブ基板		枚	1.0			別添図面 5/5参照
	メイン基板	j450BMB1	枚	1.0			〃
	抵抗	MFS30A220K1(R1)	個	1.0			〃
	コンデンサ	LNx2V472MSMAML(C1)	個	1.0			〃

第 1 号明細書

(No. 2)

工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費	室外機修繕工事 ダイオードモジュール	DS	個	1.0			別添図面 5/5参照
	〃 リレー(補助部品付)	G7J-4A-T(52C1)	個	1.0			〃
	〃 ノイズフィルタ	60PKT5	個	1.0			
	〃 冷媒	R-22	kg	32.0			
	〃 サーミスタ	TH11	個	1.0			別添図面 4/5参照
	〃 〃	TH12	個	1.0			〃
	合計						

第 2 号 明 細 書

(No. 1)

工 種	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
労務費	(空調設備修繕)						
	室外機修繕工事 圧縮機取替工		人				平日
	〃 冷媒回路部品取替工		人				〃
	〃 電気部品取替工		人				〃
	〃 冷媒回収作業費		式				
	〃 既設部品処分費		式				
	合計						