

令和 6 年度	第 38 号	設 計 書				予算設計 実施設計 変更設計	伊勢広域 環境組合
工事名称	齋場屋上防水工事						
施行地	度会郡 玉城町世古 地内						
工事費	工事価格						
工期	90日間以内						
	課長	係長	検算	設計			
仕 様							
<p>本工事は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書によるものとし、不明箇所は係員の指示により施工のこと。</p> <p>契約金額500万円以上の工事については、『CORINS』の登録対象となります。</p> <p>【 工 事 概 要 】</p> <p>防水改修工事 一式</p>							
<p>※設計書および図面にメーカー及び品番等の記載がある場合については、すべて参考であり、同等品以上を使用すること。</p> <p>※工事用電力及び工事用水は、構内利用できるものとします。</p>							

建築工事		防水		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【仮設工事】						
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1	式			
くさび緊結式足場	高さ10m未満 建地幅600mm	1	式			
垂直養生	メッシュシート張り	1	式			
家電リサイクル費	室外機	1	式			
発生材運搬		1	式			
発生材処分		1	式			
小計						
【屋上防水】						
既設室外機撤去	2台 配管塞ぎ共	1	式			
塗膜防水層撤去		213	m ²			
既存防水層 不良部撤去	集積共	281	m ²			
既存防水層 撤去部補修		281	m ²			
既設防水保護材 脱着		1	式			
既設防水保護材 撤去		1	個			
既設改修ドレン撤去	下地補修共	20	か所			
既設脱気筒撤去		16	か所			
水洗い		1,618	m ²			
ケレン	床	1,398	m ²			

